


Brückensägeblätter

- auch für leistungsschwächere Maschinen geeignet
- weiche Bindung
- hohe Diamantkonzentration
- perfekte Schnittkanten
- 20 mm Segmentlänge / 20 mm Segmenthöhe

GRANIT
REDLINE

Leisekern



extrem schnittfreudig

Ø	U/min (Vollschnitt)	U/min (Stufenschnitt)
400 mm	1.650 - 1.950	1.525 - 1.650
450 mm	1.450 - 1.650	1.350 - 1.450
500 mm	1.350 - 1.550	1.200 - 1.350
600 mm	1.100 - 1.300	1.000 - 1.100
650 mm	1.000 - 1.200	925 - 1.000
700 mm	950 - 1.100	875 - 950
800 mm	825 - 975	750 - 825

Für beste Schnittergebnisse auf ausreichend Wasserzufuhr achten
(in 45° Winkel auf Trennscheibe in Drehrichtung).

Für optimales rückwärts Schneiden Vorschub um 20 % verringern.

Material	Schnittart	Absenkung [mm]	Vorschub gerade [m/min]	Vorschub Gehrung 45° [m/min]
Granit	Stufenschnitt	5 - 15	2,3 - 3,2	1,15 - 1,6
	Vollschnitt	20	2,5 - 3,5	1,25 - 1,75
	Vollschnitt	30	1,8 - 3,0	0,8 - 1,5